

**Angebot O-25303.1**

**Seite 1 von 3**

**Freienwil Schulstr. 4 - Erneuerung Spielplatz**

Datum:	15.09.2025	Ihr Ansprechpartner:	Grimm Ruedi
Referenz:	Manuel Oeschger		

Besten Dank für Ihre Anfrage, beiliegend unser Angebot:

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Preis in CHF
1	<b>Anfahrten &amp; Transporte</b>	1.00	1'800.00	1'800.00
2	<b>Aushub Fundamente</b> -Fundamente Spielgeräte -Alle nicht mehr benötigten Stellriemen -Stützmauer West inkl. Sockel abspitzen -Stützmauer Süd vordere Ecke schräg anschneiden. -Laufbahn schneiden -Alle Wurzelstöcke. Beton, Asphalt und Wurzelstöcke aufladen und entsorgen. Inkl. Deponiegebühren	1.00	4'300.00	4'300.00
3	<b>Aushub Erdreich</b> Aushub für neue Wege und Plätze, Fallschutzflächen, Trampolin und Ruderalflächen Hügel und Böschung neu formen und planieren Aushub abführen und deponieren inkl. Deponiegebühren	1.00	3'800.00	3'800.00
4	<b>Spielgeräte</b>			<b>73'500.00</b>
4.1	<b>Spielanlage grössere Kinder</b> Mehrstöckiger Rutschbahnturm mit Röhrenrutsche aus Edelstahl ab Podeshöhe 350cm. Kletter - und Balancieranlage mit Tellerbrücke, 6-Eck Hängnetz, Adlerhorst und verschiedenen Auf - und Übergänge. Ausführung ähnlich Zeichnung Nr. Z24-028-1h	1.00	38'500.00	38'500.00
4.2	<b>KidsTramp Bodentrampolin - 2er</b> 2 Stk. Eurotramptrampoline, Sprungfeld eckig 1.07x1.07m, Unterbau 1.50x1.50m. bodeneben, mit Fallschutzplatten auf Einbaurahmen. Inkl. Unterbau	1.00 Stk	8'250.00	8'250.00

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Preis in CHF
4.3	<b>Doppelreck</b> Doppelreck mit 3 Robinienpfosten und 2 Reckstangen aus Edelstahl Länge je 1.00m.	1.00	850.00	850.00
4.4	<b>Nestschaukel</b> Mit Original Huck Nest ø 1.25m mit Aufhängeketten und Kreuzgelenken aus Edelstahl.	1.00	3'900.00	3'900.00
4.5	<b>Doppelschaukel</b> mit 2 Schaukelsitzen, Aufhängeketten und Gleitlager aus Edelstahl	1.00	2'500.00	2'500.00
4.6	<b>Spielanlage kleinere Kinder</b> Spielhäuschen mit Rutschbahn GFK ab PH 150cm. Kiesspiel mit Kran drehbar, Rinne, Wechselschütte, Rutschbahn ab PH 75cm. Wasserspiel mit Drehradpumpe Edelstahl, Ziehwehr, ausbetonierter Wasserlauf mit Bollensteinen. Inkl. Serviceschacht mit Leerohr zu Pumpensockel und Wasserzuleitung ab Aussenwasserhahn. Annahme 15m1 Anschluss Pumpe bauseits. (Sanitär)	1.00	19'500.00	19'500.00
5	<b>Fallschutz</b>			<b>29'250.00</b>
5.1	<b>Fallschutz-Rasengitterplatten</b> Liefern und verlegen von Gitterplatten im Bereich Spielanlage grössere Kinder und unter Schaukeln. Grösse 100cm x 100cm grün, Stärke 45mm, (Bauseits mit Humus gesiebt od. Substrat verfüllen und ansäen)	300.00	90.00	27'000.00
5.2	<b>Fallschutz Kiesspielanlage</b> Liefern und einfüllen Rundkies Korngrösse 4/8 bei Kiespiel.	14.00	95.00	1'330.00
5.3	<b>Umrandung</b> Kiesspielfläche einfassen mit Rundholz Robinien ø 12 - 14 cm	23.00	40.00	920.00
6	<b>Hangverbauung / Sitzarena</b> Liefern und verbauen von Quadersteinen Granit, Dimension 40 x 40cm. Annahme 40m1 /16to	1.00	7'000.00	7'000.00
7	<b>Mobiliar Outdoor</b> 1 Stk. Picknicktisch fix verankert aus Robinie.	1.00	3'200.00	3'200.00
8	<b>Unterstand Teenager</b> Unterstand überdacht (nicht wasserdicht) bei Stützmauer Süd. ca. 2 x 5m. Ausführung ähnlich Zeichnung Nr. Z24-028-1i	1.00	6'500.00	6'500.00
9	<b>Aussenschulzimmer</b> Überdachtes "Schulzimmer" und Pausen-Unterstand bei Regen. Grösse ca. 5.5 x 3.5m. 2 Stk. Tisch-Bank Kombinationen und umlaufende, U- förmige Sitzbank. Dach wasserdicht mit einfacher Rinne.	1.00	16'500.00	16'500.00
10	<b>Zaun</b> Erstellen Stagetenzaun aus Robinienholz als Trennung Kindergartenareal und Pausenplatz. Bestehende Sevicetor versetzen. Ca. 16m1	1.00	2'800.00	2'800.00

Pos.	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Preis in CHF
11	<b>Wege und Plätze</b> Auf ca. 200m2 erstellen Wege und Plätze. Teilweise instandstellen, teilweise Neuerstellung. Auf vorgesehenen Ruderalflächen einfüllen von Wandkies. Schichtstärke ca. 30cm. Setzen von ca. 10 Stk. Findlingen.	1.00	13'500.00	13'500.00
12	<b>Bepflanzung</b> Setzen von Büschen und Schattenbäumen. Preis abhängig von Anzahl, Art und gewählter Grösse. Annahme	1.00	10'000.00	10'000.00
	<b>Total</b>			<b>172'150.00</b>
	Zzgl. MWST 8.10%			13'944.15
	<b>Betrag inkl. MWST</b>			<b>186'094.15</b>

Die Spielanlage entspricht in Planung und Ausführung der Sicherheitsnorm SN/EN 1176

**Material:**

Robinienholz entsplintet und geschliffen. Dauerhaftigkeitsklasse 1-2

Seile und Netze aus PP mit Stahllitzen.

Alle Schraubverbindungen aus Edelstahl.

Röhrenrutschbahn aus Edelstahl, Rutschbahn gerade aus GFK

**Bauseitige Voraussetzungen:**

Boden normal zu graben ohne Hindernisse wie Felsen oder Leitungen.

Allfällig nötige Sondierungen nach Aufwand

Aushub unverschmutzt.

Es würde uns freuen diesen Auftrag ausführen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

Ruedi Grimm